

03.03.2017

Pressemitteilung Firma Prowind GmbH Osnabrück

Baustart in Gildehaus

Neuer Windpark sorgt für mehr wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung in der Grafschaft. Vier Anlagen werden noch im 1. Halbjahr 2017 realisiert. Die Bauarbeiten dafür sind bereits im Gange.

In Gildehaus am Görfeld rollen seit einigen Wochen Bagger, Trecker und Planiertrauben über die Wiesen. Die Zuwegungen und Kranstellflächen sind inzwischen schon fertiggestellt, sodass am ersten Standort in dieser Woche noch der Stahl für die Bewehrungen der riesigen Fundamente angeliefert werden kann. Diese werden mit 28m Durchmesser, 1.100m³ Erdbewegungen und 2.200 Tonnen Beton pro Anlage die größten und schwersten Fundamente, die Prowind jemals gebaut hat.

Weiterhin werden derzeit die Baugruben ausgehoben und so für die Installierung der Bewehrungen sowie dem anschließenden Betonguss vorbereitet. Bei der ersten Anlage wird dies aller Voraussicht nach in ca. zwei Wochen der Fall sein. Mitte April wird die Fertigstellung der Fundamente erfolgt sein, da ab dann die Großkomponenten geliefert werden und die Anlagen Stück für Stück aufgestellt werden.

Spektakulär wird es also Ende April / Anfang Mai, wenn Stahltürme, Maschinenhaus, Nabe und Rotorblätter geliefert und montiert werden.